

PREVENTIVO



Compagnia Theta
Progetto di Rete IT – Traccia
Epicode

Valido fino: **23/06/2026** | ID cliente: **THETA-001**

+39 081 135 7458 | info@the404.it

OGGETTO: Fornitura e installazione infrastruttura di rete per la Compagnia Theta. Edificio 6 piani, 120 postazioni. **Nota:** Firewall perimetrale, Web Server (DVWA), NAS e IDS/IPS già presenti in azienda e non inclusi nel presente preventivo.

1 — Rete interna: switch di piano + router

DESCRIZIONE	Qta	Prezzo unit.	Totale
Cisco Catalyst C1000-24T-4G-L – Switch per piano Managed L2 · 24 porte Gigabit · 4 uplink SFP · No ventola (1 switch per piano x 6 piani, collega 20 PC ciascuno)	7	621€	4.347€
Cisco RV345 – Router VPN centrale Dual WAN · 16 porte GbE · Firewall base · VPN IPsec/L2TP (collega tutti gli switch di piano al firewall perimetrale)	1	309€	309€

2 — Moduli SFP 1G (uplink switch-router)

DESCRIZIONE	Qta	Prezzo unit.	Totale
Modulo SFP 1G RJ45 compatibile Cisco (10Gtek) 1000BASE-T · Rame · 100m · Hot-plug (2 moduli per ogni switch = 14 totali)	14	15€	210€

3 — Cablaggio strutturato Cat 6A

DESCRIZIONE	Qta	Prezzo unit.	Totale
Cavo Cat 6A F/UTP bobina 305m – rame LSZH 10 Gbps a 100m · Per posa fissa in canaline/pareti	10	70€	700€
Patch cord Cat 6A con RJ45 (varie misure 0.5/1/2/3m) Per collegamento PC-switch e switch-patch panel	150	3€	450€
Patch panel 24 porte Cat 6A, rack 1U 1 per ogni armadio di piano (7 totali)	7	30€	210€
Canaline + staffe + accessori di posa Passaggio cavi nei corridoi e soffitti	1	300€	300€
Connettori RJ45 Cat 6A (100 pz) + crimpatrice	1	60€	60€

4 — Gruppi di continuita (UPS)

DESCRIZIONE	Qta	Prezzo unit.	Totale
APC Smart-UPS SMC 2000VA – Rack 2U Line Interactive · 1300W · 8 uscite IEC Armadio principale (router + switch core)	1	700€	700€



APC Easy UPS 1000VA – Rack 2U Line Interactive · 600W · 4 uscite IEC C13 1 per ogni armadio di piano (switch di piano)	6	280€	1.680€
--	---	------	---------------

5 — Manodopera e installazione (5 tecnici x 5 giorni)

DESCRIZIONE	Qta	Prezzo unit.	Totale
Giorno 1 – 5 tecnici Installazione armadi rack, posa canaline Collegamento fisico switch, router e UPS	5	350€	1.750€
Giorno 2 – 5 tecnici Crimpatura e certificazione cavi Cat 6A Collegamento patch panel ed etichettatura	5	350€	1.750€
Giorno 3 – 5 tecnici Configurazione switch (VLAN per piano) Configurazione router, uplink SFP e routing	5	350€	1.750€
Giorno 4 – 5 tecnici Integrazione con firewall, NAS e IDS/IPS esistenti Test connettività su tutti i 6 piani	5	350€	1.750€
Giorno 5 – 5 tecnici Collaudo finale, verifica UPS Documentazione rete e formazione personale IT	5	350€	1.750€

Componenti già presenti in azienda (non inclusi): Firewall perimetrale · Web Server DVWA (Metasploitable) · NAS (Network Attached Storage) · 3x IDS/IPS

Per domande contattare il responsabile IT all'indirizzo info@the404.it

SUBTOTALE:	17.095€
IVA (22%):	3.761€
ALTRI:	0€
TOTALE:	20.856

€

THE 404

Grazie per averci scelto!

